Załącznik nr **2**
Do zapytania ofertowego SP1.342.06.2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	RODZAJ ASORTYMENTU		Cena Jednostkowa Brutto	Wartość Brutto	WYMIARY / OPIS
1.	**Przebudowa portierni**				- demontaż istniejących konstrukcji aluminiowo – szklanych i rolety aluminiowej - dorobienie konstrukcji aluminiowo – szklanej z drzwiami w celu wydzielenia pomieszczenia na portiernie - wymiary: LP-4 (B=3 000, H= 3 300)— 12,660)mb,(9,990)m2 - wypełnienie panel. (kolor do uzgodnienia)
2.	**Przebudowa KORYTARZ 1-3**				Przebudowa konstrukcji aluminiowej. Montaż ścianki rozdzielczej na korytarzu. Przygotowanie konstrukcji: zimne aluminium, drzwi otwierane na zewnątrz, jeden zamek, wkładka standard, samozamykacz z ramieniem, pochwyt obustronnie, bez progu, szczotka. Wypełnienie panel. Wymiary: LP-2 (B=4 220, H=3 335)— (15,110)mb, (13,802)m2 (kolor do uzgodnienia)
3.	**Szatnia**				Wymiana **5 sztuk** drzwi drewnianych, - demontaż poszerzenie w celu uzyskania niezbędnego wymiaru do uzyskania światła przejścia 900 mm zgodnego z wymogami

					- montaż **5 sztuk** drzwi aluminiowo – szklanych (zimne aluminium, drzwi otwierane na zewnątrz, jeden zamek, wkładka standard, samozamykacz z ramieniem, pochwyt obustronnie, bez progu, szczotka. Wymiary: LP-1 (B=1 050, H= 2 050)— (6,200)mb, (2,153)m2. Wypełnienie panel. (kolor do uzgodnienia)
4.	**Gabinet reedukatora**				Częściowy demontaż wypełnienia ścianki w celu zamontowania w niej **1 szt.** drzwi aluminiowo – szklanych (zimne aluminium, drzwi otwierane na zewnątrz, jeden zamek, wkładka standard, samozamykacz z ramieniem, pochwyt obustronnie, bez progu, szczotka. Wymiary: LP-5 (B=1 010, H=2 024)— (6,068)mb, (2,044)m2. Wypełnienie panel. - (kolor do uzgodnienia)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Piskorek

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Gen. Franciszka Kleeberga
05-091 Zaułki, ul. Piłsudskiego 35
tel./fax: 22-781-61-93
NIP: 125-00-50-157, Regon: 000799629