Załącznik nr **2**
Do zapytania ofertowego SP1.342.07.2019

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	RODZAJ ASORTYMENTU	Ilość	Cena Jednostkowa brutto	Wartość Brutto	WYMIARY / OPIS
1.	**Malowanie kuchni**				- Likwidacja okienka podawczego- demontaż rolet i parapetów, - zamontowanie drzwi między kuchnią a stołówką uzupełnienie ścian, otynkowanie, płytki - przygotowanie powierzchni pod malowanie, - naprawa ubytków, gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH (farba koloru białego) wymiary: 1. pom. sufit 4,90x4,70 , ściana 1 -4,90x4,70(x2), 2.pom.korytarz ściana 6,90x1,50(x2) sufit3,40x1,40, 3.kortarz mały ściana 2,8x1,4(x2),sufit 2,80x1,40 4.pom. gosp. 3,30x3,80(x2), sufit3,30x1,40 5.pom. adm. 3,30x2,20(x2),sufit3,30x1,40 6.toalety 2,5x1,3(x2) sufit 2,50x1,30

2.	**Malowanie korytarza**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (farba koloru białego) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - malowanie ścian do wysokości lamperii - wymiary: sufit 4,2 X 21,60, ściana – 1.75 X 21,60 (x2)
3.	**Malowanie Szatni nr1**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (farba koloru białego) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - malowanie ścian do wysokości lamperii - wymiary: sufit 6,9 X 15,9, ściana 1- 1.75X6,9 (x2), ściana 2 -1.75X15,9 (x2)
4.	**Malowanie stołówki**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (farba koloru białego)

					- w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - malowanie ścian do wysokości lamperii - wymiary: sufit 11 X 8,7 ściana 1- 1.75X8,7 (x2), ściana 2 -1.75X11 (x2)
5.	**Malowanie sali nr 13 (szatnia 2)**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - malowanie lamperii - (kolor farby olejnej do uzgodnienia) - wymiary: sufit 7,7 X 5,10 ściana 1- 5,10X3,3 (x2), ściana 2 -7,7X3,3 (x2)
6.	**Malowanie sali nr 14 (biblioteka)**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 9,1 X 5,9 ściana 1- 9,10X3,3 (x2), ściana 2 – 5,9X3,3 (x2)

7.	**Malowanie Sali nr 15 (świetlica mała)**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 6,9 X 3 ściana 1- 3X3,3 (x2), ściana 2 – 6,9X3,3 (x2) Przebicie ściany wstawić drzwi do **Sali nr 16**
8.	**Malowanie sali nr16 (świetlica)**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 9,10X5,9 ściana 1- 9,1X3,3 (x2), ściana 2 – 5,9X3,3 (x2)
9.	**Malowanie sali nr 17**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia)

					- w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 9,10X5,9 ściana 1- 9,1X3,3 (x2), ściana 2 – 5,9X3,3 (x2)
10.	**Malowanie sali nr 28**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 9,10X5,9 ściana 1- 9,1X3,3 (x2), ściana 2 – 5,9X3,3 (x2)
11.	**Malowanie Sali nr 18**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 9,10X5,9 ściana 1- 9,1X3,3 (x2), ściana 2 – 5,9X3,3 (x2)
12.	**Malowanie sali nr 20**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie

					farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 12X4 ściana 1- 12x3,3 (x2), ściana 2 – 4X3,3 (x1)
13.	**Malowanie sali nr 22**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 9,10X5,9 ściana 1- 9,1X3,3 (x2), ściana 2 – 5,9X3,3 (x2)
14.	**Prace instalacyjne - instalacja elektryczna i internetowa**				- Ułożenie przewodów elektrycznych, zainstalowanie Gniazda pod benary w stołówce - ułożenie przewodów elektrycznych i zainstalowanie gniazd elektrycznych i internetowych w bibliotece
15.	**Wymiana drzwi w salach i toaletach oraz w kuchni typu PORTA kolor do uzgodnienia**	13szt			- demontaż drzwi i ościeżnic - montaż nowych drzwi bez zamków -zakup nowych drzwi i ościeżnic - klamki dwustronne

16.	**Zainstalowanie poidełek**	2szt.			Montaż poidełek - doprowadzenie wody + odpływ
17.	**Remont dwóch łazienek męskich**				- demontaż urządzeń sanitarnych x2 kpt. - demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego)o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia x 4 - rozebranie okładziny ściennej ok.112m2 - licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 na zaprawie klejowej ok.78m2 - posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną ok. 35m2 - demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm x 6 - demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm x 4 - demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku ok.12m - demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku ok. 4m - demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm ok. 16m - demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego x 2 - rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o śr. zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych,

					na ścianach w budynkach niemieszkalnych ok. 20m - zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm x 4 - zawory czerpalne o śr. nominalnej do 12m - rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych – obiekty służby zdrowia lub uczelni ok. 8m - rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych – obiekty służby zdrowia lub uczelni do 10m - wykucie bruzd poziomych ¼ x ½ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej ok. 40m2 - grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm 1szt. - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian ok.75m2 - montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany „kompakt" – budynki służby zdrowia 8szt. - pisuary pojedyncze z zaworem spłukujący 4szt. -ścianki systemowe WC 8szt.

Załącznik nr **2**
Do zapytania ofertowego SP1.342.07.2019

18.	**Montaż ścianki**				- postawienie jednej ścianki z karton gipsu o wymiarach: 4.72x3.30
19.	**Portiernia + przedsionek**				- przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa ubytków + gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian (kolor do uzgodnienia) - w skład wchodzi materiał posiadający atest PZH - wymiary: sufit 45,4m2 ściany 46m2

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Agnieszka Piskorek

ZAKŁAD KARNY USTAWOWA Nr 1
im. Gen. Franciszka Kleeberga
05-091 Zaręby, ul. Piłsudskiego 35
tel. [illegible] 22-781-61-93
NIP: 125-[illegible] Regon: 000799629